

MODYFIKACJA SIWZ

1. W cz. I IDW Rozdział 4 Opis przedmiotu zamówienia modyfikuje się w ten sposób, że dopisuje się kolejny pkt. tj. „▪ rozebranie i odtworzenie chodnika o powierzchni 542,6 m²”.
2. W cz. I IDW Rozdział 4 Opis przedmiotu zamówienia do Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) dopisuje się następujące kody:
45.23.32.22-1 Roboty w zakresie chodników
45.23.24.51-8 Roboty nawierzchniowe i nawadniające.
3. W cz. I IDW Rozdział 8 Termin wykonania zamówienia otrzymuje brzmienie: „Wymagany termin realizacji zamówienia: 2 miesiące od podpisania umowy”.
4. W cz. I IDW Rozdział 9 Warunki udziału w postępowaniu oraz wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia na końcu pkt. 1) 2. dopisuje się: „... oraz wykonanie dwóch robót polegających na budowie chodnika z kostki brukowej o powierzchni co najmniej 200 m² wraz z podbudową”
5. W cz. I IDW Rozdział 9 Warunki udziału w postępowaniu oraz wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia modyfikuje się w ten sposób, że pkt. 9.1)3. otrzymuje brzmienie: „spełniają warunek dotyczący dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia poprzez dysponowanie osobą/ami posiadającymi uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności ogólnobudowlanej i instalacyjnej w zakresie sieci wodociągowych z min 3 letnim doświadczeniem, w zakresie niezbędnym do nadzorowania robót jakie będą realizowane, należących do Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa”.
6. W cz. I IDW Rozdział 12 Wadium pkt. 12.1. otrzymuje brzmienie: „Każdy wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć swoją ofertę wadium w wysokości 12.000 zł (słownie: dwanaście tysięcy złotych)”.
7. W cz. I IDW Rozdział 18 Miejsce, termin i sposób złożenia oferty zmienia się w następujący sposób: „Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego: Przedsiębiorstwo Wodociągowo – Kanalizacyjne „Górna Odra” sp. z o.o., ul. Kolejowa 2/1, 47-450 Roszków w nieprzekraczalnym terminie: do dnia 11.05.2011 r. do godz. 10:00.
Ofertę należy złożyć w nieprzezroczystej, zabezpieczonej przed otwarciem kopercie (paczce). Kopertę (paczkę) należy opisać następująco:

Przedsiębiorstwo Wodociągowo-Kanalizacyjne „Górna Odra” Sp. z o.o.
ul. Kolejowa 2/1, 47-450 Roszków

Oferta w postępowaniu na roboty budowlane pn.:
Modernizacja sieci wodociągowej tranzytowej SUW Borucin – Bolesław –
Tworków – Bieńkowice. Budowa odcinka sieci w m. Bieńkowice od Z70÷W40a
ul. Pomnikowa.

Nie otwierać przed dniem 11.05.2011 r., godz.: 10:30”.

Na kopercie (paczce) oprócz opisu jw. Należy umieścić nazwę i adres Wykonawcy.

8. W cz. I IDW Rozdział 19 Miejsce i termin otwarcia ofert zmienia się na: „Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego: Przedsiębiorstwo Wodociągowo – Kanalizacyjne „Górna Odra” Sp. z o.o., ul. Kolejowa 2/1, 47-450 Roszków w dniu 11.05.2011 r. o godz. 10:30”.
9. W cz. II Wzór umowy § 1 pkt. 2 dopisuje się ppkt. f) o następującej treści: „rozebranie i odtworzenie chodnika o powierzchni 542,6 m²”
10. W cz. II Wzór umowy § 2 pkt. 1 otrzymuje brzmienie: „Ustala się terminy realizacji zadania:
- termin rozpoczęcia realizacji przedmiotu umowy nastąpi w ciągu 7 dni od przekazania placu budowy
 - termin realizacji zamówienia: 2 miesiące od podpisania umowy.
11. W cz. IIIA/2 Przedmiar robót poz. 1 otrzymuje brzmienie (w pierwotnej wersji było 141 km a powinno być 0,141 km):

Budowa odcinka sieci wodociągowej PVC d 225, d 160, d 90 w miejscowości Borucin -Bolesław-Tworków-Bieńkowiece na odcinku od Z 70 do W 40a z przyłączami				
1	45231300-8	SIEĆ WODOCIĄGOWA STRONA PÓŁNOCNA PVC d 160, d 90 (od Z 70 do W 40a)		
1.1	45111200-0	Roboty ziemne		
1 d.1. 1	ST-01 KNNR 1 0111-01 Z 70-W 40a	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa rurociągu w terenie równinnym.	km	
		(10.0+92.0+39.0)*0.001	km	0.141

12. W związku z rozszerzeniem przedmiotu zamówienia o rozebranie i odtworzenie chodnika o powierzchni 542,6 m² dodaje się kolejne pozycje w przedmiarze o następującej treści:

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR 2-31 0815-02	Rozebranie chodników, wysepki przystankowych i przejść dla pieszych z płyt betonowych 50x50x7 cm na podsypce piaskowej 145.2+397.3	m ²		
			m ²	542.50	
				RAZEM	542.50
2	KNNR 6 0806-07	Rozebranie obrzeży trawnikowych o wymiarach 6x20 cm na podsypce piaskowej 231.8+478.0	m		
			m	709.80	
				RAZEM	709.80
3	KNNR 6 0806-02	Rozebranie krawężników betonowych na podsypce cementowo-piaskowej 33.3+57.0+40.0	m		
			m	130.30	
				RAZEM	130.30
4	KNNR 6 0802-06	Rozebranie nawierzchni z betonu gr. 15 cm mechanicznie 88.1+208.3	m ²		
			m ²	296.40	
				RAZEM	296.40
5	KNNR 4-01 0108-11	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km 38.0+8.5+6.4+44.5	m ³		
			m ³	97.40	
				RAZEM	97.40
6	KNNR 4-01 0108-12	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi - za każdy następny 1 km Krotność = 2 97.4	m ³		
			m ³	97.40	
				RAZEM	97.40
7	KNR 2-31 1201-03	Przestawienie krawężników betonowych wystających 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej- REGULACJA 89.5	m		
			m	89.50	
				RAZEM	89.50
8	KNR 2-31 1406-03	Regulacja pionowa studzienek dla włączów kanałowych 3+3	szt.		
			szt.	6.00	
				RAZEM	6.00
9	KNR 2-31 1406-02	Regulacja pionowa studzienek dla krtek ściekowych ulicznych 4+4	szt.		
			szt.	8.00	
				RAZEM	8.00
10	KNNR 4 1412-01	Otuliny betonowe kanałów - beton w pachwinach kanałów 0.9	m ³		
			m ³	0.90	
				RAZEM	0.90
11	KNR 2-01 0205-02	Roboty ziemne wykon.koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.15 m ³ w gr.kat.III z transp.urobku samochod.samowyladowczymi na odległość do 1 km - WYKONANIE KORYTA POD KONSTRUKCJE NA WJAZDACH (88.1+208.3)*0.4	m ³		
			m ³	118.56	
				RAZEM	118.56
12	KNNR 6 0104-01	Warstwy odsączające zagęszczane mechanicznie o gr.10 cm - DOTYCZY WJAZDÓW 88.1+208.3	m ²		
			m ²	296.40	
				RAZEM	296.40
13	KNNR 6 0113-02	Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 20 cm 296.4	m ²		
			m ²	296.40	
				RAZEM	296.40
14	KNNR 6 0113-04	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 8 cm - J.W. 88.1+208.3	m ²		
			m ²	296.40	
				RAZEM	296.40
15	KNNR 6 0104-01	Warstwy odsączające zagęszczane mechanicznie o gr.10 cm - POD CHODNIK 542.6	m ²		
			m ²	542.60	
				RAZEM	542.60
16	KNNR 6 0112-02	Warstwa całkowita podbudowy z kruszyw naturalnych gr. 25 cm - PODBU-DOWA DOTYCZY CHODNIKA 542.6	m ²		
			m ²	542.60	
				RAZEM	542.60
17	KNNR 6 0403-03	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm z wykonaniem ław betonowych na podsypce cementowo-piaskowej - NA WJAZDACH i UZU-PEŁNIENIE ZNISZCZONYCH 33.3+57.0+40.0	m		
			m	130.30	
				RAZEM	130.30

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
18	KNNR 6 0404-05	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową 173.8+478.0	m		
			m	651.80	
				RAZEM	651.80
19	KNNR 6 0502-02	Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem - KOSTKA SZARA, KSZTAŁT DO UZGODNIENIA Z INWESTOREM 542.6	m ²		
			m ²	542.60	
				RAZEM	542.60
20	KNNR 6 0502-03	Nawierzchnia na wjazdach z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem - KOSTKA KOLOROWA, KSZTAŁT DO UZGODNIENIA Z INWESTOREM 296.4	m ²		
			m ²	296.40	
				RAZEM	296.40
21	KNNR 1 0507-01 analogia	Humusowanie trawnika z obsianiem przy grubości warstwy humusu 5 cm. 186.0+251.0	m ²		
			m ²	437.00	
				RAZEM	437.00
22	analiza indywidualna	Utylizacja materiałów rozbiurkowych i urobku 97.4+118.56	m ³		
			m ³	215.96	
				RAZEM	215.96