

ODPOWIEDZI DO ZAPYTAŃ JEDNEGO Z WYKONAWCÓW

1. Skoro sieć wodociągowa ma być układana na głębokości 1,5 m, strefa przemarzania wynosi 1,0 m ppt. to proszę o odpowiedź od jakiej głębokości należy układać łupki ocieplające.

Odp. Łupki ocieplające należy stosować, jeśli głębokość ułożenia wodociągu jest mniejsza niż 1,2m. Natomiast przewidziana w dokumentacji projektowej głębokość ułożenia wodociągu wynosi 1,5m.

2. Czy istnieje możliwość zamiany rur PVC na PE zgrzewane doczołowo oraz przy zastosowaniu złązek elektrooporowych. Są to materiały nowoczesne i zapewniają długoletnią eksploatację, nie wymagają zabudowy bloków oporowych.

Odp. Nie wyrażamy zgody na zamianę rur PCV na PE zgrzewanych doczołowo, ponieważ dokumentacja techniczna przewiduje zastosowanie rur PCV. Dokumentacja techniczna została wykonana w roku 2002. Realizacja zadania została podzielona na etapy. Na dzień dzisiejszy zostało wykonane ok. 80% zadania z rur PCV. W takiej sytuacji nie widzimy potrzeby zamiany materiału na końcowym etapie wykonania.

3. Proszę o wyjaśnienie jak postępować przy montażu sieci wodociągowej w odcinkach o długości 40-50 mb jeżeli wystąpi kolizja z istniejącym uzbrojeniem np. przyłącze wodociągowe stalowe.

Odp. Problem wystąpienia kolizji z istniejącym uzbrojeniem zostanie rozwiązany w trakcie realizacji zadania.

Odcinki 40-50 m wynikają z normy kosztorysowej co nie znaczy, że nie można ich skracać w miarę potrzeby, aby uniknąć kolizji. Również głębokość posadowienia wodociągu będzie dostosowywana w trakcie realizacji robót.

4. W przypadku zastosowania ewentualnego pompowania wody z wykopów na odcinku Z 70 - W 40a proszę o podanie odległości w jakiej znajduje się najbliższy rów do którego zostaną odpompowane wody z wykopu.

Odp. Woda z wykopu może zostać wypompowana do kanalizacji deszczowej znajdującej się wzdłuż ul. Pomnikowej.

5. Proszę o dokładne wyspecyfikowanie numerów budynków do których ma być wymienione przyłącze wodociągowe (nieczytelny projekt).

Odp. 5, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25a, 29, 29a, 35, 37, 39.

6. Proszę o odpowiedź czy przy wymianie wężła wodomierzowego przewidziana jest zabudowa zaworów antyskażeniowych zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Odp. W obecnym realizowanym etapie zadania nie przewiduje się zabudowy zaworów antyskażeniowych. Wykonanie zabudowy zaworów przewiduje się odrębnym zadaniem.

7. Jak będą kalkulowane roboty związane z demontażem i montażem chodników i miejsc zabrukowanych na terenie poszczególnych posesji przy wymianie przyłączy.

Odp. Dla robót nieprzewidzianych w przedmiarze wykonawca dodatkowo przeprowadzi kalkulację indywidualną, a w kosztorysie ofertowym umieści jako dodatkową pozycję. W związku z powyższym mianie ulegnie termin składania ofert.

8. Na jaką odległość należy wywozić ziemię pozostałą z wykopów.

Odp. Ziemię pozostałą z wykopu należy wywieźć na odległość 5 km, co wynika z pozycji przedmiaru.